



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS ALTOS

CEP 38970-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS  
CAIXA POSTAL 28

### PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

| PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS ALTOS                          |             |   |         |                    | FOLHA Nº: 01/01       |                       |                  |
|---|-------------|---|---------|--------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUE NO PARQUE MUNICIPAL DIOGO RIBEIRO DE ANDRADE |             |   |         |                    | DATA: 08/02/2022      |                       |                  |
| LOCAL: Sede do Município - Campos Altos / MG                              |             |   |         | FORMA DE EXECUÇÃO: |                       |                       |                  |
| REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: Triângulo Mineiro -out / 2021 com deson.        |             |   |         | ( ) DIRETA         | ( x ) INDIRETA        |                       |                  |
| PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 Meses   |             |   |         |                    | LDI                   | 28,09%                |                  |
| ITEM  | CÓDIGO      | DESCRIÇÃO   | UNIDADE | QUANTIDADE         | PREÇO UNITÁRIO S/ LDI | PREÇO UNITÁRIO C/ LDI | PREÇO TOTAL      |
| 1   |             | <b>FUNDAÇÃO</b>   |         |                    |                       |                       |                  |
| 1.1   | FUN-TRA-020 | PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO MANUAL D = 300 MM  | M2      | 8,00               | 44,76                 | 57,33                 | 458,64           |
| 1.2   | EST-CON-030 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO        | M3      | 0,20               | 526,38                | 674,24                | 134,85           |
| 2   |             | <b>ESTRUTURA</b>  |         |                    |                       |                       |                  |
| 2.1   | ORÇAMENTO   | PILARES EM MADEIRA - EUCALIPTUS TRATADO - DIAM.:25CM, PARA APOIO DA COBERTURA EM TELHA CERÂMICA, CONFORME PROJETO             | M       | 20,00              | 132,00                | 169,08                | 3.381,60         |
| 3   |             | <b>COBERTURA</b>  |         |                    |                       |                       |                  |
| 3.1   | COB-ENG-005 | ENGRADAMENTO PARA TELHAS CERÂMICA OU CONCRETO EM MADEIRA PARAJU   | M2      | 67,10              | 127,16                | 162,88                | 10.929,25        |
| 3.2   | COB-TEL-010 | COBERTURA EM TELHA CERÂMICA COLONIAL PLANA, 24 UNID/M2  | M2      | 67,10              | 63,38                 | 81,18                 | 5.447,18         |
| 4   |             | <b>PISOS</b>  |         |                    |                       |                       |                  |
| 4.1   | EST-FOR-005 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO - PISO EM ASSOALHO DE TÁBUA RÚSTICA SIMPLES | M2      | 53,01              | 47,51                 | 60,86                 | 3.226,19         |
| <b>TOTAL GERAL DA OBRA</b>  |             |   |         |                    |                       |                       | <b>23.577,71</b> |

CAMPOS ALTOS - 08 DE FEVEREIRO DE 2022

ZOROASTRO NERY DE ANDRADE - ENGENHEIRO CIVIL

87 271 D  
CREA